COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

REGISTRO DE QUESTIONAMENTO Nº 03

LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – LPN 01/2019
Objeto: Contratação de empresas de engenharia e construção para a execução de empreendimentos habitacionais nos Municípios de CENTENÁRIO DO SUL, ITAGUAJÉ e FÊNIX E LUNARDELLI, no Estado do Paraná, que consistem na construção de 123 unidades habitacionais e infraestrutura.

Em 14/01/2012 – 09:01min, empresa interessada no certame encaminhou pedido de esclarecimentos no e-mail licitacao@cohapar.pr.gov.br, cujo teor e respectiva resposta, como abaixo demonstrado, foi disponibilizado no site www.cohapar.pr.gov.br nesta data. Na mesma oportunidade, a resposta foi encaminhada por e-mail à interessada.

PERGUNTA 01: Nos projetos fornecidos (lotes 1 e 2) não constam o projeto de: ELETRIFICAÇÃO, e o item também não consta na planilha de custos. Como ficará a Eletrificação dos empreendimentos?

RESPOSTA: Considerando que o projeto eletrificação do loteamento é todo o projeto elétrico, postes, transformadores, cabos e demais acessórios bem como mão de obra para a eletrificação de seu loteamento ou condomínio, informamos que o encargo financeiro pela execução da rede de energia elétrica e pelas entradas de serviço, caberá ao Governo do Estado, não tendo seus custos incidentes sobre o valor da obra. A elaboração dos projetos está a cargo da COPEL.

PERGUNTA 02: Nos projetos fornecidos (lotes 1 e 2) não constam o projeto de: DRENAGEM, e o item também não consta na planilha de custos. Como ficará a Drenagem dos empreendimentos?

RESPOSTA: A execução da DRENAGEM/GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS dos empreendimentos é de responsabilidade de cada MUNICÍPIO, não tendo os seus custos incidentes sobre o valor da obra.

PERGUNTA 03: Nenhum dos empreendimentos possui viabilidade para rede de esgoto, será adotado o sistema de fossa séptica ? os projetos fornecidos (lotes 1 e 2) não constam nenhum projeto do tipo, e o item também não consta na planilha de custos. Como ficará a questão do ESGOTO dos empreendimentos?

RESPOSTA: Onde não há viabilidade de rede coletora de esgoto, foi previsto sistema individual de tratamento de esgoto (Fossa e Sumidouro), conforme item 9.5 das planilhas de quantidades. O projeto da fossa séptica está contido no projeto hidráulico de cada tipologia.

PERGUNTA 04: Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm – O isolamento da obra poderá ser executado com telhas metálicas?

RESPOSTA: Não há óbices desde que atendidos os requisitos mínimos previstos na NR18.

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

PERGUNTA 05: Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016- A execução do almoxarifado poderá ser substituída por tendas fechadas?

RESPOSTA: Não há óbices desde que atendidos os requisitos mínimos previstos na NR18.

PERGUNTA 06: Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 – A execução de sanitário e vestiário poderá ser substituída por container: vestiário/sanitário? Obs: mantendo a conformidade com a NR 18

RESPOSTA: Não há óbices desde que atendidos os requisitos mínimos previstos na NR18.

PERGUNTA 07: Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 – A execução do escritório poderá ser substituída por container? Obs: mantendo a conformidade com a NR18

RESPOSTA: Não há óbices desde que atendidos os requisitos mínimos previstos na NR18.

Curitiba, 14 de janeiro de 2020.

Elizabete Maria Bassetto
Gerente do Departamento de Licitação