SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CARTA RESPOSTA À VIABILIDADE

Ponta Grossa, 15 de Agosto de 2018.

Prezados Senhores,

Em resposta à solicitação de Viabilidade Técnica, protocolada sob o número **214/131/18**, referente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário para o empreendimento denominado **Conjunto Habitacional Cohapar** com **48 unidades**, localizado na **Rua João Fleury**, Quadra s/nº, Lote nº, no bairro **Pousinhos**, no município de **Prudentópolis**, **Paraná**, temos a informar:

ÁGUA

O empreendimento poderá ser Interligado na rede de abastecimento de água em tubulação de PVC DN50mm, em frente ao empreendimento, na Rua João Fleury, havendo assim a possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR. Ressalta-se que análise realizada caracteriza-se para uma vazão de 48 unidades domiciliares (0,75 L/s).

Ponto de interligação:

Diâmetro da tubulação no ponto de interligação: **DN50mm.**

ESGOTO

Será necessário realizar ampliação de rede coletora de esgoto em tubulação de PVC DN150mm, numa extensão aproximada de 154,80 metros, partindo da seção mais baixa do terreno até o poço de visita – PV d cruzamento da Travessa Raul Dias Fernandes com Rua São Romão,com destinação dos efluentes a *Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Matadouro,* havendo assim a possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR. Vale ressaltar que tal opção necessita de estudo topográfico mais apurado e depende da análise do projeto Hidro-sanitários para sua confirmação.

Ponto de interligação:

Profundidade ponto de interligação: **0,90 metros** (profundidade aproximada).

Diâmetro no ponto de interligação: **DN150mm.**

Custo estimado para ampliação de rede coletora de esgoto: **R$ 28.209,21.**

NOTAS GERAIS

A Carta Resposta à Viabilidade é válida pelo período máximo de doze meses a partir desta data, sendo que as redes, faixas de servidão e obras especiais necessárias serão de

SANEPAR - Gerência Regional de Ponta Grossa – GRPG
Rua Conrado Pereira Ramos, 500 – Jardim Carvalho – CEP: 84015-610
Telefone: (42) 2102-4474 – Fax: (42) 2102-4457

SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

responsabilidade do empreendedor e que, após o recebimento da obra, a SANEPAR assumirá a responsabilidade pela operação e manutenção do sistema das redes de água e esgotos. Se nesse período o empreendedor não der entrada do *Projeto Hidro-Sanitário* junto a SANEPAR será necessário iniciar todo o processo novamente com um novo pedido de estudo de viabilidade técnica.

O Manual de Projetos Hidro-sanitários está disponível no seguinte endereço:

http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/projeto-hidrossanitario.

Téc. Maykow Rogalski
Gerência Regional de Ponta Grossa - GRPG

SANEPAR - Gerência Regional de Ponta Grossa – GRPG
Rua Conrado Pereira Ramos, 500 – Jardim Carvalho – CEP: 84015-610
Telefone: (42) 2102-4474 – Fax: (42) 2102-4457