

LEGENDA DE PAVIMENTAÇAO

- PAVIMENTAÇÃO CBUQ (EXTERNO)
- GRAMA NA CALÇADA (EXTERNO)
- GRAMA (INTERNO)
- PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES
- CALÇADA / RUA INTERNA EM PAVER
- MEIO-FIO (EXTERNO)
- 000,00 COTAS DAS HABITAÇÕES
- 000,0 COTAS DA CALÇADA
- 1000,0 COTAS DO GREIDE DA RUA

OBSERVAÇÕES

1. ESTE PROJETO BÁSICO É REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA AS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS INTERNAS A POLIGONAL DE INTERVENÇÃO CONTEMPLADA NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO.

2. O DESNÍVEL MÁXIMO DO LOTE EM RELAÇÃO A VIA PÚBLICA DEVERÁ POSSIBILITAR ACESSO A UMA DAS ENTRADAS DA UNIDADE HABITACIONAL COM DECLIVIDADE MÁXIMA DE 5,00%.

3. A COTA DA SOLEIRA DA UNIDADE HABITACIONAL DEVERÁ SER EXECUTADA NO MÍNIMO 15 CM ACIMA DO PATAMAR.

4. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER UTILIZADO DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO, PROVISÓRIOS OU PERMANENTES, NECESSÁRIOS PAR GARANTIR A LIMPEZA, ESTABILIDADE E INTEGRIDADE DO ENTORNO DA OBRA.

5. PARA TODO ATERRO NECESSÁRIO NA IMPLANTAÇÃO DAS RUAS OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA, ENTULHOS OU IMPUREZAS.

6. A PAVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PERFIL DA RUA EM DETALHE, COM AS RESPECTIVAS ESPESSURAS DAS CAMADAS.

7. AS GUIAS E SARJETAS SERÃO ASSENTADAS SOBRE TERRENO MECANICAMENTE COMPACTADO E NO CASO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS, SERÃO EXECUTADOS "TRAVESSEIROS" DE APOIO DE CONCRETO NA FACE EXTERNA DAS JUNÇÕES DAS PEÇAS (LADO DA CALÇADA), PARA EVITAR SEU TOMBAMENTO.

8. A LOCAÇÃO DAS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS DEVERÁ SEGUIR A IMPLANTAÇÃO DEFINIDA PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR.

9. QUALQUER ALTERAÇÃO NECESSÁRIAS NO PROJETO O PROFISSIONAL PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO.

REVISÕES

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	SET/2018	EMISSÃO INICIAL	TATIELY

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR


RESPONSÁVEL TÉCNICO - COHAPAR:

COHAPAR

ANUÊNCIA DO ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR:


COHAPAR

DETALHE 1 - ACESSO A MORADIA



DETALHE GENÉRICO DE ACESSO A MORADIA
ESCALA: 1/150

DETALHE 2 - CALÇADA EM PAVER INTERNA AO CONDOMÍNIO



MEMORIAL DE CÁLCULO CALÇADAS

QUADRA	RAMPAS DE ACESSO EXTERNO (un)	ÁREA DE PASSEIO EXTERNO (m²)	ÁREA DE GRAMA EXTERNO(m²)	CALÇADAS NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO (m²)	GRAMA NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO (m²)	MEIO FIO EM CONCRETO NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO (m)
Q1	-	170,09	169,52	2268,26	5776,253	721,93
TOTAL	-	170,09	169,52	2268,26	5776,253	721,93

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

TÉCNICO DO MUNICÍPIO e / ou PREFEITO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA

COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

PRANCHA: PAV 01 01
REVISÃO: R 00

IRATI
22ª Etapa

40 uds

RESIDENCIAL DA TERCEIRA IDADE
EWALDO CORDEIRO

MORAR BEM PARANÁ
TERCEIRA IDADE

ERGP

autor projeto	autor desenho
TATIELY	TATIELY
escala: INDICADA	data de criação: 17/09/2018

nome do arquivo: IRATI22U_R00_PAV.dwg

HISTÓRICO
SALVO EM: 18/09/2018
IMPRESSO EM: 18/09/2018
SALVO POR: elianenakaya

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO