SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CARTA RESPOSTA À VIABILIDADE

Ponta Grossa, 14 de Setembro de 2018.

Prezados Senhores,

Em resposta a solicitação de *Viabilidade Técnica,* protocolada sob número ***005/142/18***, referente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário do empreendimento ***Condomínio Residencial Vila do Idoso*** *com* ***41 unidades,*** localizado na **Rua João Leormi Ceccon, Quadra s/nº, Lote s/nº,** em ***Irati, Paraná***, temos a informar:

ÁGUA

Será necessário ampliação de rede de abastecimento de água em tubulação de Polietileno de Alta Densidade PEAD DE63mm, numa extensão aproximada de 155,00 metros, partindo do cruzamento da Rua Maranhão com Rua Dr. Lourival Luiz Fornazari até a entrada do empreendimento. Havendo a possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR.

Ponto de interligação:

Diâmetro da tubulação da interligação: **DN050mm.**

Custo estimado para ampliação de rede abastecimento de água: **R$ 13.365,65.**

Considerando que o empreendimento em análise será de interesse social, a infraestrutura para rede de abastecimento de água será executada pela SANEPAR, conforme cronograma a ser ajustado com a COHAPAR, sem ônus à mesma.

ESGOTO

Considerando a topografia do terreno para o escoamento dos efluentes do empreendimento, será necessária a execução de uma das seguintes proposições:

I. Implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto – EEE no ponto mais baixo do empreendimento, e a implantação de uma linha de recalque em tubulação de PEAD DE110mm, aproximadamente 220,00 metros, para reversão dos efluentes para a bacia de esgotamento partindo desta nova EEE até o Poço de Visita – PV do cruzamento da Avenida Doutor Lourival Luiz Fornazari com Rua Luiz Capelini. Havendo assim possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR. Vale ressaltar que tal opção necessita de estudo topográfico e avaliação do projeto hidro-sanitário mais apurado para sua confirmação, havendo assim a possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR.

Ponto de interligação:

Profundidade no ponto de interligação: **0,90 m** (profundidade aproximada).

Diâmetro no ponto de interligação: **DN150mm.**

Custo estimado para implantação de EEE, linha de recalque: **R$ 486.224,58.**

SANEPAR - Gerência Regional de Ponta Grossa – GRPG
Rua Conrado Pereira Ramos, 500 – Jardim Carvalho – CEP: 84015-610
Telefone: (42) 2102-4474 – Fax: (42) 2102-4457

SANEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

II. Existe possibilidade de interligação no poço de visita – PV na Rua Pará. Desde que seja apresentado autorização de passagem de rede coletora de esgoto e projeto do traçado da supracitada rede devidamente aprovado pelo órgão competente.

Vale ressaltar que tal ampliação de rede coletora de esgoto será necessário apresentar todos os elementos de regularização para desapropriação da faixa de servidão tal como topografia, Ordem de Serviço de Execução - OSE, projeto da rede de esgoto, memorial descritivo, planilha de cálculo de rede de esgoto e a anotação de responsabilidade técnica - ART, cabendo ao empreendedor total responsabilidade da relação de documentos e a execução da referida ampliação supracitada. Havendo assim possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR.

Ponto de interligação:

Profundidade no ponto de interligação: **0,90 m** (profundidade aproximada).

Diâmetro no ponto de interligação: **DN150mm.**

Custo estimado para implantação de rede coletora de esgoto: **R$ 46.562,23.**

Vale ressaltar que tais opções necessitam de estudo topográfico e avaliação do projeto hidro sanitário mais apurado para sua confirmação, e que caso não seja viável o traçado proposto o empreendedor deverá adotar solução individual de tratamento de efluentes, devidamente aprovada pelo órgão ambiental competente.

Considerando que o empreendimento em análise será de interesse social, será realizado o estudo para avaliar a melhor alternativa de atendimento com rede de esgotamento sanitário, executada pela SANEPAR, conforme cronograma a ser ajustado com a COHAPAR, sem ônus à mesma.

A Carta Resposta à Viabilidade é válida pelo período máximo de doze meses a partir desta data, sendo que as redes, faixas de servidão e obras especiais necessárias serão de responsabilidade do empreendedor e que, após o recebimento da obra, a SANEPAR assumirá a responsabilidade pela operação e manutenção do sistema das redes de água e esgotos. Se nesse período o empreendedor não der entrada do *Projeto Hidro-Sanitário* junto a SANEPAR será necessário iniciar todo o processo novamente com um novo pedido de estudo de viabilidade técnica.

O Manual de Projetos Hidrossanitários está disponível no seguinte endereço:
http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/projeto-hidrossanitario.

Paulo Roberto Taques
Gerente Regional de Ponta Grossa - GRPG

Fábio Leal Oliveira
Gerente Geral da Região Sudeste - GGSD

SANEPAR - Gerência Regional de Ponta Grossa – GRPG
Rua Conrado Pereira Ramos, 500 – Jardim Carvalho – CEP: 84015-610
Telefone: (42) 2102-4474 – Fax: (42) 2102-4457